

SPECIFIKACE - Oprava osvětlení - výměnou za LED světla				
specifikace je zpracována na základě rozsahu známých skutečností, uvedených v dokumentaci				
Výrobky zde uvedené jsou referenčními standardy, mohou být nahrazeny pouze výrobky s vlastnostmi stejnými nebo lepšími				
		množství	jedn.cena	cena
<u>Zemní práce</u>				
Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	890,00		
Nařezání a sejmutí drnu	m ²	50,00		
Odstanění porostu z keřů a stromků do ϕ 5 cm - středně hustý porost	m ²	10,00		
Rozbourání živičných povrchů v síle vrstvy 5 ÷ 10 cm	m ³	5,00		
Řezání spáry v asfaltu, nebo v betonu do tl. 5 ÷ 8 cm	m	190,00		
Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. záhozu	ks	50,00		
Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 8-10 m / zemina tř. 4	ks	22,00		
Stožárové pouzdro pro stožár VO do ϕ 350 × 1500 mm - mimo osu trasy kab	ks	22,00		
Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m	110,00		
Zához stožárové jámy	ks	22,00		
Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m	36,00		
Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	890,00		
Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	890,00		
Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m	890,00		
Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m	890,00		
Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m ³	89,00		
Křížení se silovým kabelem, včetně dodávky a osazení betonového žlabu	ks	20,00		
Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. 10 cm (obnova povrchů)	m ²	47,50		
Podkladová vrstva z betonu tř. 0	m ³	5,00		
Zřízení živičného povrchu 6cm	m ³	5,00		
Ruční položení drnu vč. pokropení	m ²	15,00		
Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva	m ²	15,00		
Zaměření kabelové trasy	m	890,00		
Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě	ks	1,00		
<u>Kabely a vodiče</u>				
Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m	980,00		
Nátěr zem konců 1x základovou barvou	m ²	2,00		
Základová barva - 0,175kg/m ²	kg	0,50		
Kabel CYKY-O 4x16 mm ²	m	1 070,00		
Kabel CYKY 3x185+95	m	384,00		
Ukončení kabelu záklopkou, nebo páskou do 4x16 mm ²	ks	44,00		
<u>Svítilna a stožáry</u>				
ALFA_AF60-5,7-4S1, 3000K, vč. příruby	ks	26,00		
Stožár vč. žározinkové úpravy, (výška nadzemní části 8m)	ks	22,00		
Kabel CYKY 3Cx1,5 mm ²	m	260,00		
Stožárová elektrovýzbroj	ks	26,00		
výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl	1,00		
revize	kpl	1,00		
<u>Svítilna a stožáry</u>				
repase rozvodnice - základní napájení, včetně stavebních přípomocí	ks	1,00		
repase rozvodnice - záložní napájení, včetně stavebních přípomocí	ks	1,00		
Demontáž svítidel a stožárů	ks	33,00		
Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu	kpl	1,00		
pomocný spojovací a podružný materiál při přepojování svítidel	ks	26,00		